


## Mahal Listesi

Mahal Listesi																									
	Pozlar Listesi																								
	Malzeme+Poz																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	[15.120.1001/Ö] Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	[15.125.1008/Ö] 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	[15.150.1003] Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	[15.150.1006] Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	[15.160.1002/Ö] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3.001-10.000 kg/m2 (10.000 kg/m2 dahil)	[15.160.1003/Ö] Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	[15.160.1004/Ö] Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	[15.165.1003/Ö] Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti	[15.180.1003] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	[15.210.1004/Ö] Ocak taşı ile blokaj yapılması	[15.255.1001] 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyeşter keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	[15.270.1111] % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	[15.420.1001/Ö] 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)	[15.435.1004/Ö] 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	[15.435.1204/Ö] 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	[15.465.1010] Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	[15.540.1113] Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması	[18.185/1/Ö] Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı	[48.550.2001] Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Kúpeştesi Yapılması	[56.953.1000] Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi	[KGM/2205] HER CİNS TOPRAĞIN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI	[KTB.91.9009/Ö] Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması	[ÖZEL.İNŞ.01] 8.85 M X 38.985 M EBATINDA 3.0 M YÜKSEKLİĞİNDE TEK KATLI PREFABRİK KONAKLAMA YAPISI	[ÖZEL.İNŞ.02] 6.00 M X 8.00 M EBATINDA 2.80 M YÜKSEKLİĞİNDE PREFABRİK MEKANİK TESİSAT BİNASI	[ÖZEL.İNŞ.03] 6.00 M X 10.00 M EBATINDA 3.00 M YÜKSEKLİĞİNDE TEK KATLI PREFABRİK YAPISININ SÖKÜMÜ
<b>İş Grupları ve Mahaller</b>																									
<b>01 - İNŞAAT</b>																									
ÇEVRE DÜZENLEME													●	●	●					●	●	●			
FOSSEPTİK	●		●	●		●		●	●							●	●								
MEK. TES. BİN. TEMEL	●	●	●	●	●	●	●		●	●															
MEKANİK TESİSAT BİNASI																								●	
MEVCUT PREFABRİK																									●
PREFABRİK BİNA TEMEL	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						●							
TÜM ALAN																		●							
TÜM BİNA PREFABRİK																			●				●		